

**S.C. IRICONS PROIECT S.R.L.**

**C.U.I. RO40009041 ; J16/2218/2018,**

**Sediu social: Bd. Dacia, nr.199, bl. 53IVA1, sc. 2, ap. 10,**

**Tel: 0743038892, e-mail: [iricons.proiect@gmail.com](mailto:iricons.proiect@gmail.com)**

**Denumirea lucrarii : AMENAJARE TEREN AFERENT MONUMENTULUI  
EROUL NECUNOScut, COM. TERPEZIȚA, JUD. DOLJ**

**Beneficiar**

**: COMUNA TERPEZIȚA**

**Reprezentata prin POPA CONSTANTIN - PRIMAR**

**FAZA**

**: P.T.E.**

**NR. PROIECT**

**: 08/04.2025**

## **LISTE DE CANTITĂȚI**

**INVESTIȚIA : AMENAJARE TEREN AFERENT MONUMENTULUI  
EROUL NECUNOScut, COMUNA TERPEZITA,  
SAT TERPEZITA, JUDETUL DOLJ**

**BENEFICIAR : U.A.T. COMUNA TERPEZIȚA  
REP. PRIN POPA CONSTANTIN - PRIMAR**

Beneficiar: COMUNA TERPEZITA

Executant:

Proiectant: S.C. IRICONS PROIECT S.R.L.

Obiectivul: AMENAJARE TEREN AFERENT MONUMENTULUI EROUL NECUNOSCUIT,  
COMUNA TERPEZITA, SAT TERPEZITA, JUDETUL DOLJ

## CENTRALIZATORUL F1 cheltuielilor pe obiectiv

null

| Nr. | Nr. cap. Deviz General | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli                                               | Valoare (fara TVA) | Din care C+M |
|-----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
|     |                        |                                                                                                     | Lei                | Lei          |
| 0   | 1                      | 2                                                                                                   | 3                  | 4            |
| 1   | 1.2                    | Amenajarea terenului                                                                                |                    |              |
| 2   | 1.3                    | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala                        |                    |              |
|     | 1.4                    | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor                                                  |                    |              |
| 4   | 2                      | Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii                       |                    |              |
| 5   | 3.5                    | Proiectare                                                                                          |                    |              |
| 5.1 | 3.5.1                  | Tema de proiectare                                                                                  |                    |              |
| 5.2 | 3.5.2                  | Studiu de fezabilitate                                                                              |                    |              |
| 5.3 | 3.5.3                  | Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general         |                    |              |
| 5.4 | 3.5.4                  | Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor            |                    |              |
| 5.5 | 3.5.5                  | Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie                    |                    |              |
| 5.6 | 3.5.6                  | Proiect tehnic si detalii de executie                                                               |                    |              |
| 6   | 4                      | Cheltuieli pentru investitia de baza                                                                |                    |              |
| 6.1 | 4.1                    | Constructii si instalatii                                                                           |                    |              |
|     |                        | 001 AMENAJARE TEREN AFERENT MONUMENTULUI EROUL NECUNOSCUIT                                          |                    |              |
| 6.2 | 4.2                    | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale                                              |                    |              |
| 6.3 | 4.3                    | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj                                |                    |              |
| 6.4 | 4.4                    | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport |                    |              |
| 6.5 | 4.5                    | Dotari                                                                                              |                    |              |
|     |                        | 001 AMENAJARE TEREN AFERENT MONUMENTULUI EROUL NECUNOSCUIT                                          |                    |              |
| 6.6 | 4.6                    | Active necorporale                                                                                  |                    |              |
| 7   | 5.1                    | Organizare de santier                                                                               |                    |              |
| 7.1 | 5.1.1                  | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier                                |                    |              |
|     |                        | 002 ORGANIZARE DE SANTIER                                                                           |                    |              |
| 7.2 | 5.1.2                  | Cheltuieli conexe organizarii santierului                                                           |                    |              |
| 8   | 6.2                    | Probe tehnologice si teste                                                                          |                    |              |

|                  |  |  |
|------------------|--|--|
| TOTAL (fara TVA) |  |  |
|------------------|--|--|

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| TOTAL (cu TVA) |  |  |
|----------------|--|--|

OFERTANT

BENEFICIAR

PROIECTANT



Beneficiar: COMUNA TERPEZITA  
 Executant:  
 Proiectant: S.C. IRICONS PROIECT S.R.L.  
 Obiectivul: AMENAJARE TEREN AFERENT MONUMENTULUI EROUL NECUNOSCUIT,  
 COMUNA TERPEZITA, SAT TERPEZITA, JUDETUL DOLJ  
 Obiectul: 001 AMENAJARE TEREN AFERENT MONUMENTULUI EROUL  
 NECUNOSCUIT

## CENTRALIZATORUL F2 cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null

| Nr. | Nr cap.<br>Deviz<br>General | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoare (fara TVA) |
|-----|-----------------------------|------------------------------------|--------------------|
|     |                             |                                    | Lei                |
| 0   | 1                           | 2                                  | 3                  |

**CAPITOL I**

## I. Constructii si instalatii

|                        |       |                                                                 |  |
|------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|--|
| 4                      | 4.1.1 | Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare |  |
|                        |       | 001.1 PREGATIRE AMPLASAMENT                                     |  |
| 4                      | 4.1.2 | Rezistenta                                                      |  |
|                        |       | 001.2 ALEI PIETONALE+ MOBILIER URBAN                            |  |
| 6                      | 4.1.3 | Arhitectura                                                     |  |
|                        |       | 001.3 AMENAJARE PEISAGISTICA                                    |  |
| 8                      | 4.1.4 | Instalatii                                                      |  |
|                        |       | 001.4 INSTALATII IRIGATII                                       |  |
| 10                     | 4.1.5 | Alte categorii de constructii                                   |  |
| <b>TOTAL CAPITOL I</b> |       |                                                                 |  |

**CAPITOL II**

## II. Montaj

|                         |     |                                                        |  |
|-------------------------|-----|--------------------------------------------------------|--|
| 12                      | 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale |  |
| <b>TOTAL CAPITOL II</b> |     |                                                        |  |

**CAPITOL III**

## III. Procurare

|                          |     |                                                                                                     |  |
|--------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 14                       | 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj                                |  |
| 15                       | 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport |  |
| 16                       | 4.5 | Dotari                                                                                              |  |
| 20                       | 4.6 | Active necorporale                                                                                  |  |
| <b>TOTAL CAPITOL III</b> |     |                                                                                                     |  |

**CAPITOL IV**

## IV. Probe

|                         |     |                            |  |
|-------------------------|-----|----------------------------|--|
| 22                      | 6.2 | Probe tehnologice si teste |  |
| <b>TOTAL CAPITOL IV</b> |     |                            |  |

|                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|
| TOTAL 001 AMENAJARE TEREN AFERENT MONUMENTULUI EROUL<br>NECUNOSCU (fara TVA) |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|
| TOTAL 001 AMENAJARE TEREN AFERENT MONUMENTULUI EROUL<br>NECUNOSCU (cu TVA) |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|

OFERTANT

BENEFICIAR

PROIECTANT



Beneficiar: COMUNA TERPEZITA  
 Executant:  
 Proiectant: S.C. IRICONS PROIECT S.R.L.  
 Obiectivul: AMENAJARE TEREN AFERENT MONUMENTULUI EROUL NECUNOSCUIT,  
 COMUNA TERPEZITA, SAT TERPEZITA, JUDETUL DOLJ  
 Obiectul: 001 AMENAJARE TEREN AFERENT MONUMENTULUI EROUL  
 NECUNOSCUIT  
 Stadiul fizic: 001.1 PREGATIRE AMPLASAMENT

### Formular F3

#### Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |                                                                                                                                                                                                                          |           |            | SECTIUNEA FINANCIARA                   |                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.               | Capitol de lucrari                                                                                                                                                                                                       | U.M.      | Cantitatea | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                 | 1                                                                                                                                                                                                                        | 2         | 3          | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| 1                 | TSH01A1 - Degajarea terenului de corpuri straine de corpuri straine                                                                                                                                                      | 100<br>mp | 4.000      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                          |           | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                          |           | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                          |           | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                          |           | transport: |                                        |                                  |
| 2                 | TSG03B1 - Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pana la 10 cm,inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi,in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacinii | 100<br>mp | 4.000      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                          |           | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                          |           | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                          |           | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                          |           | transport: |                                        |                                  |
| 3                 | TRA01A... - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km. \$                                                                                                                  | tona      | 34.000     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                          |           | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                          |           | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                          |           | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                          |           | transport: |                                        |                                  |
| 4                 | TRI03B01> - Incarcarea mecanica a deservilor stradale                                                                                                                                                                    | tona      | 34.000     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                          |           | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                          |           | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                          |           | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                          |           | transport: |                                        |                                  |

**TOTAL 1 (Cheltuieli directe)**

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
|---------------------------|--------------|----------|----------|--------|-----------|-------|
|                           |              |          |          |        |           |       |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
|---------------|---------|----------|----------|--------|-----------|-------|
|---------------|---------|----------|----------|--------|-----------|-------|

**Alte cheltuieli directe**

|                                          |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Contribuția asiguratorie pentru muncă    |  |  |  |  |  |  |
| <b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b> |  |  |  |  |  |  |

**Cheltuieli indirecte**

|                                       |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Cheltuieli indirecte                  |  |  |  |  |  |  |
| <b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b> |  |  |  |  |  |  |

**Beneficiu**

| Recapitulatie              | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
|----------------------------|---------|----------|----------|--------|-----------|-------|
| Profit                     |         |          |          |        |           |       |
| <b>T4 = T3 + Beneficiu</b> |         |          |          |        |           |       |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>     |  |
| <b>TVA (19.00%)</b>                 |  |
| <b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b> |  |

OFERTANT

BENEFICIAR



Beneficiar: COMUNA TERPEZITA  
 Executant:  
 Proiectant: S.C. IRICONS PROIECT S.R.L.  
 Obiectivul: AMENAJARE TEREN AFERENT MONUMENTULUI EROUL NECUNOSCUIT,  
 COMUNA TERPEZITA, SAT TERPEZITA, JUDETUL DOLJ  
 Obiectul: 001 AMENAJARE TEREN AFERENT MONUMENTULUI EROUL  
 NECUNOSCUIT  
 Stadiul fizic: 001.2 ALEI PIETONALE+ MOBILIER URBAN

### Formular F3

#### Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |               | SECTIUNEA FINANCIARA                   |                                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.               | Capitol de lucrari                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | U.M.        | Cantitatea    | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2           | 3             | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| 1                 | <b>SVA1001A01<sup>^</sup>.asim.</b> - Trasare alei, 1 pct trasare prin sistem GPS                                                                                                                                                                                                                                               | <b>pct</b>  | <b>49.000</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | transport:    |                                        |                                  |
| 2                 | <b>TSA01A1</b> - Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee, in canale deschise, in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 CM grosime etc .in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60 M peste nivelul sapaturii teren usor | <b>mc</b>   | <b>20.130</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | transport:    |                                        |                                  |
| 3                 | <b>TSD01B1</b> - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu                                                                                                                                                                                                     | <b>mc</b>   | <b>20.130</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | transport:    |                                        |                                  |
| 4                 | <b>TRA01A...</b> - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km. \$                                                                                                                                                                                                                  | <b>tona</b> | <b>36.230</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | transport:    |                                        |                                  |
| 5                 | <b>TSD16B1</b> - Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 MM, prevazut sub prisma de balastare C.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 T cu motor cu ardere interna < 10 cp                                                                                                                                      | <b>mc</b>   | <b>8.570</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | transport:    |                                        |                                  |
| 6                 | <b>TRA01A...</b> - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km. \$                                                                                                                                                                                                                  | <b>tona</b> | <b>19.100</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | transport:    |                                        |                                  |

| SECTIUNEA TEHNICA |                                                                                                                                                                                      |      |                | SECTIUNEA FINANCIARA                   |                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.               | Capitol de lucrari                                                                                                                                                                   | U.M. | Cantitatea     | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                 | 1                                                                                                                                                                                    | 2    | 3              | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| 7                 | <b>DE11A1</b> - Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 X 15 CM, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuare, alei etc., asezate pe O fundatie din: beton 10 X 20 CM | m    | <b>113.400</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                      |      | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                      |      | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                      |      | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                      |      | transport:     |                                        |                                  |
| 7.1               | <b>2100945</b> - Beton de ciment B 150 stas 3622                                                                                                                                     | mc   | 2.268          |                                        |                                  |
| 8                 | <b>CO20C#.asim.2</b> - Strat orizontal antiburuieni, sub pavele etc.                                                                                                                 | mp   | <b>71.500</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                      |      | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                      |      | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                      |      | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                      |      | transport:     |                                        |                                  |
| 9                 | <b>260045911</b> - Folie antiburuieni                                                                                                                                                | mp   | <b>78.650</b>  |                                        |                                  |
| 10                | <b>CG34A%</b> - Pardoseli pavele beton simplu, prefabricate, la trotuare, alei, pat nisip 5CM, rosturi cu nisip                                                                      | mp   | <b>75.080</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                      |      | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                      |      | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                      |      | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                      |      | transport:     |                                        |                                  |
| 10.1              | <b>280032611</b> - Pavele prefabricate din beton 6 CM gros, pavaj de tip rezidential, mix de 3 elemente, grafit                                                                      | mp   | 77.332         |                                        |                                  |
| 11                | <b>28003261</b> - Pavele prefabricate din beton 6 CM gros - pierderi suplimentare                                                                                                    | mp   | <b>12.000</b>  |                                        |                                  |
| 12                | <b>TRA01A...</b> - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km. \$                                                                       | tona | <b>14.230</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                      |      | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                      |      | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                      |      | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                      |      | transport:     |                                        |                                  |
| 13                | <b>CA01D1</b> - Turnarea betonului simplu marca 1) in straturi de 3?20 CM grosime, pentru egalizari, pante, sape etc, la constructii cu inaltimea pana la 35 M inclusiv              | mc   | <b>3.480</b>   |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                      |      | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                      |      | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                      |      | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                      |      | transport:     |                                        |                                  |
| 13.1              | <b>2100969</b> - Beton de ciment B 250 stas 3622                                                                                                                                     | mc   | 3.508          |                                        |                                  |
| 14                | <b>TRA01A...</b> - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km. \$                                                                       | tona | <b>14.490</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                      |      | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                      |      | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                      |      | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                      |      | transport:     |                                        |                                  |
| 15                | <b>TE06C1</b> - Plasa de armatura sudata tip stnb D=8 MM ochiurile 100X100MM                                                                                                         | mp   | <b>6.160</b>   |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                      |      | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                      |      | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                      |      | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                      |      | transport:     |                                        |                                  |
| 16                | <b>20042681</b> - Plasa sudata pentru B.a., dia. 8 - 100x100, 2000x6000                                                                                                              | buc  | <b>0.500</b>   |                                        |                                  |

| SECTIUNEA TEHNICA |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                | SECTIUNEA FINANCIARA                   |                                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.               | Capitol de lucrari                                                                                                                                                                                                                                      | U.M. | Cantitatea     | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                       | 2    | 3              | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| 17                | <b>CB04B1</b> - Cofraje pentru beton armat in placi, grinzi si stalpi. din panouri re folosibile, cu asterea la scinduri de rasinoase la constructii avand inaltimea pana la 20 m inclusiv, la stalpi si cadre                                          | mp   | <b>2.250</b>   |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |      | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |      | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |      | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |      | transport:     |                                        |                                  |
| 18                | <b>CMJ4C04B</b> - Demontarea cofrajelor din scinduri de rasinoase decofrarea planseelor, grinzi principale si nervuri                                                                                                                                   | mp   | <b>2.250</b>   |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |      | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |      | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |      | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |      | transport:     |                                        |                                  |
| 19                | <b>CO07B#.asim.</b> - Panouri metalice confectionare si montare panouri metalice din otel profilat,model decorativ, pentru imprejmuiri                                                                                                                  | kg   | <b>725.420</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |      | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |      | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |      | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |      | transport:     |                                        |                                  |
| 19.1              | <b>5900712</b> - Electrode sud.O.L.nealiat S 1125/2 E44C 2,5                                                                                                                                                                                            | kg   | 3.627          |                                        |                                  |
| 19.2              | <b>20005351</b> - Panouri metalice confectionare si montare panouri metalice din otel profilat,model decorativ, pentru imprejmuiri                                                                                                                      | kg   | 761.691        |                                        |                                  |
| 20                | <b>42036631</b> - Capac pvc pentru teava metalica                                                                                                                                                                                                       | buc  | <b>18.000</b>  |                                        |                                  |
| 21                | <b>CN11A1</b> - Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice vopsele de ulei                                                                                                                                                                    | mp   | <b>15.850</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |      | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |      | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |      | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |      | transport:     |                                        |                                  |
| 21.1              | <b>6103610</b> - Vopsea neagra v.901-2 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1.902          |                                        |                                  |
| 22                | <b>ATA03A.asim.</b> - Montarea mobilierului urban - banci odihnă, cosuri gunoi, stalpi iluminat ambiental, etc.                                                                                                                                         | buc  | <b>10.000</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |      | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |      | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |      | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |      | transport:     |                                        |                                  |
| 23                | <b>RMF35B#.asim</b> - Reparatie postament monument                                                                                                                                                                                                      | mp   | <b>4.000</b>   |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |      | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |      | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |      | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |      | transport:     |                                        |                                  |
| 23.1              | <b>29031911</b> - Scandura rasin. scurta tiv.cls C GR. = 18 MM L = 1,50-2,50 M                                                                                                                                                                          | mc   | 0.400          |                                        |                                  |
| 24                | <b>W1LP02A#</b> - Priza din banda din otel lat ...40x4 mm zincata la cald pentru priza de legare la pamant in teren normal folosita in cazul in care prizele naturale nu pot asigura rezistentele maxime impuse prin proiect si normative, teren normal | m    | <b>1.000</b>   |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |      | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |      | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |      | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |      | transport:     |                                        |                                  |

| SECȚIUNEA TEHNICĂ |                                                                                                    |      |            | SECȚIUNEA FINANCIARĂ                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.               | Capitol de lucrări                                                                                 | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                 | 1                                                                                                  | 2    | 3          | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| 25                | W1MN14A# - Electrode din teava de oțel zincată pentru priză de legare la pământ ...teren normal    | m    | 4.000      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                    |      | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                    |      | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                    |      | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                    |      | transport: |                                        |                                  |
| 25.1              | 3701510 - Banda din oțel Zn 40x6mm;                                                                | kg   | 0.800      |                                        |                                  |
| 25.2              | 7319521 - Electrode teava zincată 57x2,9                                                           | m    | 4.080      |                                        |                                  |
| 25.3              | 7319522 - Electrode teava zincată 57X4                                                             | m    | 4.080      |                                        |                                  |
| 26                | TRA02A... - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ... km. | tona | 5.000      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                    |      | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                    |      | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                    |      | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                    |      | transport: |                                        |                                  |

## TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
|---------------------------|--------------|----------|----------|--------|-----------|-------|
|                           |              |          |          |        |           |       |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
|---------------|---------|----------|----------|--------|-----------|-------|
|---------------|---------|----------|----------|--------|-----------|-------|

|                                          |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Alte cheltuieli directe</b>           |  |  |  |  |  |  |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă    |  |  |  |  |  |  |
| <b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b> |  |  |  |  |  |  |

|                                       |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Cheltuieli indirecte</b>           |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte                  |  |  |  |  |  |  |
| <b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b> |  |  |  |  |  |  |

|                            |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Beneficiu</b>           |  |  |  |  |  |  |
| Profit                     |  |  |  |  |  |  |
| <b>T4 = T3 + Beneficiu</b> |  |  |  |  |  |  |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>     |  |
| <b>TVA (19.00%)</b>                 |  |
| <b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b> |  |

OFERTANT

BENEFICIAR

PROIECTANT



Beneficiar: COMUNA TERPEZITA  
 Executant:  
 Proiectant: S.C. IRICONS PROIECT S.R.L.  
 Obiectivul: AMENAJARE TEREN AFERENT MONUMENTULUI EROUL NECUNOSCU  
 COMUNA TERPEZITA, SAT TERPEZITA, JUDETUL DOLJ  
 Obiectul: 001 AMENAJARE TEREN AFERENT MONUMENTULUI EROUL  
 NECUNOSCU  
 Stadiul fizic: 001.3 AMENAJARE PEISAGISTICA

**Formular F3**  
**Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

| SECTIUNEA TEHNICA |                                                                                                                   |               |                | SECTIUNEA FINANCIARA                   |                                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.               | Capitol de lucrari                                                                                                | U.M.          | Cantitatea     | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                 | 1                                                                                                                 | 2             | 3              | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| 1                 | <b>TSE01A1</b> - Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 CM,in: teren usor        | <b>100 mp</b> | <b>3.100</b>   |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                   |               | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                   |               | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                   |               | utilaj:        |                                        |                                  |
| 2                 | <b>TSC02XC</b> - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,21-0,39MC inpamint cu umid.nat.desc.in autoveh.teren cat.I | <b>100 mc</b> | <b>0.330</b>   |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                   |               | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                   |               | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                   |               | utilaj:        |                                        |                                  |
| 3                 | <b>TRA01A...</b> - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km. \$    | <b>tona</b>   | <b>71.930</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                   |               | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                   |               | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                   |               | utilaj:        |                                        |                                  |
| 4                 | <b>SVA06A</b> - Imprastierea pamantului vegetal de umplutura                                                      | <b>10 MC</b>  | <b>3.300</b>   |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                   |               | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                   |               | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                   |               | utilaj:        |                                        |                                  |
| 5                 | <b>22023911</b> - Separator PVC pentru gazon                                                                      | <b>m</b>      | <b>160.820</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                   |               | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                   |               | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                   |               | utilaj:        |                                        |                                  |
| 6                 | <b>IFB09A5.asim.</b> - Strat decorativ din piatra sparta GRI, 5 cm grosime                                        | <b>mp</b>     | <b>63.560</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                   |               | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                   |               | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                   |               | utilaj:        |                                        |                                  |
| 7                 | <b>TRA01A...</b> - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=... km. \$     | <b>tona</b>   | <b>3.500</b>   |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                   |               | material:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                   |               | manopera:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                   |               | utilaj:        |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                   |               | transport:     |                                        |                                  |

| SECTIUNEA TEHNICA |                                                                                                                                                                                          |        |            | SECTIUNEA FINANCIARA                   |                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.               | Capitol de lucrari                                                                                                                                                                       | U.M.   | Cantitatea | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                 | 1                                                                                                                                                                                        | 2      | 3          | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| 8                 | CO20C#.asim.2 - Strat orizontal antiburuieni, sub roca decorativa etc.                                                                                                                   | mp     | 63.560     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                          |        | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                          |        | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                          |        | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                          |        | transport: |                                        |                                  |
| 9                 | 260045911 - Folie antiburuieni                                                                                                                                                           | mp     | 69.920     |                                        |                                  |
| 10                | IFF08A1 - Aratul terenului cu plugul tractat de tractor pana la 65 cp la adancimea 25-30 CM , in vederea consolidarii solului prin plantatii la lucrari de combaterea eroziunii solului. | ha     | 0.031      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                          |        | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                          |        | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                          |        | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                          |        | transport: |                                        |                                  |
| 11                | TSH09A1.asim. - Montarea gazonului rulou                                                                                                                                                 | 100 mp | 2.310      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                          |        | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                          |        | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                          |        | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                          |        | transport: |                                        |                                  |
| 12                | 1000144071 - Gazon tip rulou                                                                                                                                                             | mp     | 242.550    |                                        |                                  |
| 13                | SPVB5910.asim.2. - Plantarea arborilor de talie mijlocie                                                                                                                                 | buc    | 5.000      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                          |        | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                          |        | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                          |        | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                          |        | transport: |                                        |                                  |
| 14                | 555657901 - Robinia Pseudocacia Umbraculifera, ghic=veci 35 L, H= 200-250 cm, circumferinta 12-14 cm                                                                                     | buc    | 5.000      |                                        |                                  |
| 15                | SPVB5910.asim.3. - Plantarea arborilor de talie mica                                                                                                                                     | buc    | 15.000     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                          |        | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                          |        | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                          |        | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                          |        | transport: |                                        |                                  |
| 16                | 555657911 - Cupressocyparis Leylandii 1/2, ghiveci 9L, H 80-100 cm, vesnic verde                                                                                                         | buc    | 5.000      |                                        |                                  |
| 17                | 555657951 - Photinia Red Robin, ghiveci 60L, H 100-120 cm, vesnic verde                                                                                                                  | buc    | 5.000      |                                        |                                  |
| 18                | 555657961 - Cupressocyparis Leylandii, ghiveci 7L, H 140-160 cm, vesnic verde tufa                                                                                                       | buc    | 5.000      |                                        |                                  |
| 19                | SPVB5910.asim.4. - Plantarea flori perene                                                                                                                                                | buc    | 282.000    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                          |        | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                          |        | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                          |        | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                          |        | transport: |                                        |                                  |
| 20                | 555657921 - Flori perene - diverse specii, ghiveci 3L, H 20-30 cm,                                                                                                                       | buc    | 282.000    |                                        |                                  |

| SECȚIUNEA TEHNICĂ |                                                                                                         |      |            | SECȚIUNEA FINANCIARĂ                   |                                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.               | Capitol de lucrări                                                                                      | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                 | 1                                                                                                       | 2    | 3          | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| 21                | TRA01A... - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km. \$ | tona | 7.000      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                         |      | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                         |      | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                         |      | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                         |      | transport: |                                        |                                  |

## TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
|---------------------------|--------------|----------|----------|--------|-----------|-------|
|                           |              |          |          |        |           |       |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
|---------------|---------|----------|----------|--------|-----------|-------|
|---------------|---------|----------|----------|--------|-----------|-------|

## Alte cheltuieli directe

|                                       |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
| <b>= T1 + Alte cheltuieli directe</b> |  |  |  |  |  |  |

## Cheltuieli indirecte

|                                       |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Cheltuieli indirecte                  |  |  |  |  |  |  |
| <b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b> |  |  |  |  |  |  |

## Beneficiu

|                            |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Profit                     |  |  |  |  |  |  |
| <b>T4 = T3 + Beneficiu</b> |  |  |  |  |  |  |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>     |  |
| <b>TVA (19.00%)</b>                 |  |
| <b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b> |  |

OFERTANT

BENEFICIAR

PROIECTANT



Beneficiar: COMUNA TERPEZITA  
 Executant:  
 Proiectant: S.C. IRICONS PROIECT S.R.L.  
 Obiectivul: AMENAJARE TEREN AFERENT MONUMENTULUI EROUL NECUNOSCUIT,  
 COMUNA TERPEZITA, SAT TERPEZITA, JUDETUL DOLJ  
 Obiectul: 001 AMENAJARE TEREN AFERENT MONUMENTULUI EROUL  
 NECUNOSCUIT  
 Stadiul fizic: 001.4 INSTALATII IRIGATII

### Formular F3

#### Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |                                                                                                   |            |            | SECTIUNEA FINANCIARA                   |                                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.               | Capitol de lucrari                                                                                | U.M.       | Cantitatea | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                 | 1                                                                                                 | 2          | 3          | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| 1                 | RPLB23D - Montat panou de comanda pentru instalatia colectiv-selectiva                            | BUCAT<br>A | 1.000      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                   |            | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                   |            | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                   |            | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                   |            | transport: |                                        |                                  |
| 2                 | 7777002 - Panou de comanda 12 zone , ext                                                          | buc        | 1.000      |                                        |                                  |
| 3                 | ED12B1 - Montaj senzor de ploaie                                                                  | buc        | 1.000      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                   |            | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                   |            | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                   |            | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                   |            | transport: |                                        |                                  |
| 4                 | 7777012 - Senzor de ploaie cu cablu                                                               | buc        | 1.000      |                                        |                                  |
| 5                 | FE10E1 - MONTAJ ELECTROVALVA,3/4" 24V,FE/FE                                                       | buc        | 10.000     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                   |            | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                   |            | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                   |            | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                   |            | transport: |                                        |                                  |
| 6                 | 7777004 - Electrovalva , 3/4" 24V, FE/FE                                                          | buc        | 10.000     |                                        |                                  |
| 7                 | SLVB26A1A - MONTARE ASPERSOARE ROTATIVE CU RAZA MARE SI MEDIE DE STROPIRE:ASPERSOARE SI ACCESORII | buc        | 13.000     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                   |            | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                   |            | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                   |            | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                   |            | transport: |                                        |                                  |
| 8                 | 6000028 - Aspersor,10 cm, (8 m raza)                                                              | buc        | 13.000     |                                        |                                  |
| 9                 | SLVB26A1A - MONTARE ASPERSOARE SPRAY CU RAZA: ASPERSOARE SI ACCESORII                             | buc        | 23.000     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                   |            | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                   |            | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                   |            | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                   |            | transport: |                                        |                                  |
| 10                | 66665555 - Aspersor spray, R=4.0 m                                                                | buc        | 23.000     |                                        |                                  |

| SECTIUNEA TEHNICA |                                                                                                              |        |            | SECTIUNEA FINANCIARA                   |                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.               | Capitol de lucrari                                                                                           | U.M.   | Cantitatea | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                 | 1                                                                                                            | 2      | 3          | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| 11                | SA21A - COT FUNNY PIPE 1/2"                                                                                  | buc    | 72.000     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                              |        | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                              |        | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                              |        | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                              |        | transport: |                                        |                                  |
| 12                | 9000974 - Cot Funny Pipe 1/2", negru                                                                         | buc    | 72.000     |                                        |                                  |
| 13                | EC04A1 - CONECTORI ELECTRICI, 24V STANDARD, MAX 3FIRE X 4MMP(MAX 30V)IMPERMEABIL                             | buc    | 36.000     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                              |        | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                              |        | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                              |        | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                              |        | transport: |                                        |                                  |
| 14                | 7777011 - Conector impermeabil 3M                                                                            | buc    | 36.000     |                                        |                                  |
| 15                | SD08XA - ROBINET DE GRADINA CU ROBINET RAMFORSAT 3/4"                                                        | bucata | 2.000      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                              |        | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                              |        | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                              |        | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                              |        | transport: |                                        |                                  |
| 16                | 7777026 - ROBINET DE GRADINA CU ROBINET RAMFORSAT 3/4"                                                       | buc    | 2.000      |                                        |                                  |
| 17                | ACD01E01^ .asim. - CAMIN ELECTROVANA BOXE JUNIOR                                                             | buc    | 10.000     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                              |        | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                              |        | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                              |        | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                              |        | transport: |                                        |                                  |
| 18                | 7777005 - Boxe Junior                                                                                        | buc    | 10.000     |                                        |                                  |
| 19                | SD08XA - SUPAPA DE EVACUARE 1/2"                                                                             | bucata | 10.000     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                              |        | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                              |        | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                              |        | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                              |        | transport: |                                        |                                  |
| 20                | 7777027 - Supapa de evacuare 1/2"                                                                            | buc    | 10.000     |                                        |                                  |
| 21                | SA14D# .asim. - TUB POLIETILENA D=32MM, PN10                                                                 | m      | 205.340    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                              |        | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                              |        | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                              |        | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                              |        | transport: |                                        |                                  |
| 22                | 7777007 - Tub polietilena D=32, PN 10                                                                        | m      | 205.340    |                                        |                                  |
| 23                | AcA65A* - MONTAJ FITING DE COMPRESIUNE / FILETATE, DIN PEHD CU 2-3 IMBINARI(RACORD/COT TIP FE SAU FI) D=25MM | buc    | 130.000    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                              |        | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                              |        | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                              |        | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                              |        | transport: |                                        |                                  |
| 24                | 58816549 - TEU COMPRESIUNE 32FI 1"                                                                           | buc    | 20.000     |                                        |                                  |
| 25                | 5898989 - MUFA COMPRESIUNE 32 3/4 FI                                                                         | buc    | 20.000     |                                        |                                  |

| SECTIUNEA TEHNICA |                                                                                                                  |      |            | SECTIUNEA FINANCIARA                   |                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.               | Capitol de lucrari                                                                                               | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                 | 1                                                                                                                | 2    | 3          | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| 26                | 785496669 - COT COMPRESIUNE 3/4"                                                                                 | buc  | 20.000     |                                        |                                  |
| 27                | 87984655 - COT COMPRESIUNE 32 FI 1"                                                                              | buc  | 25.000     |                                        |                                  |
| 28                | 78954695 - MUFA COMPRESIUNE D 32                                                                                 | buc  | 8.000      |                                        |                                  |
| 29                | 58978595 - MUFA COMPRESIUNE 32 3/4 FI                                                                            | buc  | 20.000     |                                        |                                  |
| 30                | EC06C1 - Cablu electric de comanda electrovane                                                                   | m    | 15.000     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                  |      | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                  |      | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                  |      | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                  |      | transport: |                                        |                                  |
| 31                | 7777014 - Cablu de semnal 5x0.75                                                                                 | m    | 15.000     |                                        |                                  |
| 32                | AcA68A* - Montarea piesei de bransare intarita din PEHD, D = 20 - 63 mm                                          | buc  | 36.000     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                  |      | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                  |      | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                  |      | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                  |      | transport: |                                        |                                  |
| 33                | 500008276 - Piesa bransare d. 25x3/4                                                                             | buc  | 36.000     |                                        |                                  |
| 34                | SA21A.asim.1. - TUB AZUD, CONECTARE ASPERSOARE                                                                   | buc  | 2.000      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                  |      | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                  |      | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                  |      | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                  |      | transport: |                                        |                                  |
| 35                | 5874656984 - Tub Azud conectare aspersoare, 30/colac                                                             | buc  | 2.000      |                                        |                                  |
| 36                | SA21A.asim.2. - TUB PICURARE D=16mm, g=0.95 mm, D=2-4 l/h                                                        | m    | 415.260    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                  |      | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                  |      | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                  |      | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                  |      | transport: |                                        |                                  |
| 37                | 58746569841 - TUB PICURARE D=16mm, g=0.95 mm, D=2-4 l/h                                                          | m    | 415.260    |                                        |                                  |
| 38                | TSA02F1 - Sapatura manuala de pamant teren tare                                                                  | mc   | 42.000     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                  |      | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                  |      | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                  |      | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                  |      | transport: |                                        |                                  |
| 39                | TSD01A1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren teren usor | mc   | 42.000     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                  |      | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                  |      | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                  |      | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                  |      | transport: |                                        |                                  |
| 40                | IFI02A1 - Proba generala a amenajarilor de irigatii                                                              | ans  | 1.000      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                  |      | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                  |      | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                  |      | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                  |      | transport: |                                        |                                  |

| SECȚIUNEA TEHNICĂ |                                                                                                                                                                                             |            |              | SECȚIUNEA FINANCIARĂ                   |                                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.               | Capitol de lucrări                                                                                                                                                                          | U.M.       | Cantitatea   | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                 | 1                                                                                                                                                                                           | 2          | 3            | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| 41                | <b>ACD01C02^</b> - Camin apometru de tip Polyduct, monobloc, tehnica de fabricatie rotoformare, perfect etans, cu diametrul de 500 si inaltimea de 1200, realizat din polietila reciclabila | buc        | <b>1.000</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                             |            | material:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                             |            | manopera:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                             |            | utilaj:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                             |            | transport:   |                                        |                                  |
| 41.1              | <b>600012367</b> - Camin apometru Polyduct, monobloc, tehnica de fabricatie rotoformare, perfect etans, cu diametrul de 500 si inaltimea de 1200, dublu strat                               | buc        | 1.000        |                                        |                                  |
| 42                | <b>RPSE21A#</b> - Montarea contorului de apa(apometru) cu palete, cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20...30 MM                                                                      | BUCAT<br>A | <b>1.000</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                             |            | material:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                             |            | manopera:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                             |            | utilaj:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                             |            | transport:   |                                        |                                  |
| 2.1               | <b>8004625564</b> - Contor apa, Dn=1", L=260 mm, Tmax= 30grC, debit 7 mc/h, racord 32 mm, clasa C-H, Apa rece 0-30 grC, transmisie mecanica.                                                | buc        | 1.000        |                                        |                                  |
| 43                | <b>ACD01A1</b> - Capac si rama stas 2308-81 pentru camine fara piesa suport necarosabil tip I                                                                                               | buc        | <b>1.000</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                             |            | material:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                             |            | manopera:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                             |            | utilaj:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                             |            | transport:   |                                        |                                  |
| 44                | <b>TRA02A...</b> - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ... km.                                                                                   | tona       | <b>1.000</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                             |            | material:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                             |            | manopera:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                             |            | utilaj:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                             |            | transport:   |                                        |                                  |

**TOTAL 1 (Cheltuieli directe)**

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
|---------------------------|--------------|----------|----------|--------|-----------|-------|
|                           |              |          |          |        |           |       |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
|---------------|---------|----------|----------|--------|-----------|-------|
|---------------|---------|----------|----------|--------|-----------|-------|

|                                          |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Alte cheltuieli directe</b>           |  |  |  |  |  |  |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă    |  |  |  |  |  |  |
| <b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b> |  |  |  |  |  |  |

|                                       |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Cheltuieli indirecte</b>           |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte                  |  |  |  |  |  |  |
| <b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b> |  |  |  |  |  |  |

|                            |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Beneficiu</b>           |  |  |  |  |  |  |
| Profit                     |  |  |  |  |  |  |
| <b>T4 = T3 + Beneficiu</b> |  |  |  |  |  |  |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>     |  |
| <b>TVA (19.00%)</b>                 |  |
| <b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b> |  |

OFERTANT

BENEFICIAR

PROIECTANT



Beneficiar: COMUNA TERPEZITA  
 Executant:  
 Proiectant: S.C. IRICONS PROIECT S.R.L.  
 Obiectivul: AMENAJARE TEREN AFERENT MONUMENTULUI EROUL NECUNOScut,  
 COMUNA TERPEZITA, SAT TERPEZITA, JUDETUL DOLJ  
 Obiectul: 002 ORGANIZARE DE SANTIER

## CENTRALIZATORUL F2 cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null

| Nr. | Nr cap.<br>Deviz<br>General | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoare (fara TVA) |
|-----|-----------------------------|------------------------------------|--------------------|
|     |                             |                                    | Lei                |
| 0   | 1                           | 2                                  | 3                  |

**CAPITOL I**

## I. Constructii si instalatii

|                        |       |                                                                 |  |
|------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|--|
|                        | 4.1.1 | Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare |  |
| 3                      | 4.1.2 | Rezistenta                                                      |  |
|                        |       | 002 ORGANIZARE DE SANTIER                                       |  |
| 5                      | 4.1.3 | Arhitectura                                                     |  |
| 6                      | 4.1.4 | Instalatii                                                      |  |
| 7                      | 4.1.5 | Alte categorii de constructii                                   |  |
| <b>TOTAL CAPITOL I</b> |       |                                                                 |  |

**CAPITOL II**

## II. Montaj

|                         |     |                                                        |  |
|-------------------------|-----|--------------------------------------------------------|--|
| 9                       | 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale |  |
| <b>TOTAL CAPITOL II</b> |     |                                                        |  |

**CAPITOL III**

## III. Procurare

|                          |     |                                                                                                     |  |
|--------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 11                       | 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj                                |  |
|                          | 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport |  |
| 13                       | 4.5 | Dotari                                                                                              |  |
| 14                       | 4.6 | Active necorporale                                                                                  |  |
| <b>TOTAL CAPITOL III</b> |     |                                                                                                     |  |

**CAPITOL IV**

## IV. Probe

|                         |     |                            |  |
|-------------------------|-----|----------------------------|--|
| 16                      | 6.2 | Probe tehnologice si teste |  |
| <b>TOTAL CAPITOL IV</b> |     |                            |  |

**TOTAL 002 ORGANIZARE DE SANTIER (fara TVA)****TOTAL 002 ORGANIZARE DE SANTIER (cu TVA)**

null

| Nr. | Nr cap. Deviz General | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoare (fara TVA) |
|-----|-----------------------|------------------------------------|--------------------|
|     |                       |                                    | Lei                |
| 0   | 1                     | 2                                  | 3                  |

OFERTANT

BENEFICIAR

PROIECTANT



Beneficiar: COMUNA TERPEZITA

Executant:

Proiectant: S.C. IRICONS PROIECT S.R.L.

Obiectivul: AMENAJARE TEREN AFERENT MONUMENTULUI EROUL NECUNOSCUT,  
COMUNA TERPEZITA, SAT TERPEZITA, JUDETUL DOLJ

Obiectul: 002 ORGANIZARE DE SANTIER

Stadiul fizic: 002 ORGANIZARE DE SANTIER

### Formular F3

#### Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |                                                                                                    |      |            | SECTIUNEA FINANCIARA                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.               | Capitol de lucrari                                                                                 | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                 | 1                                                                                                  | 2    | 3          | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| 1                 | CO06A-1#.asim. - Imprejmuiri plasa sarma (reduc material)                                          | m    | 50.000     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                    |      | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                    |      | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                    |      | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                    |      | transport: |                                        |                                  |
| 2                 | 6832338 - Imprejmuire provizorie organizare de santier - CHIRIE 2 luni                             | m    | 50.000     |                                        |                                  |
| 3                 | 2005315 - Plasa textila opaca, de protectie santier, H=2.0 m                                       | mp   | 100.000    |                                        |                                  |
| 4                 | RPCXS05B - Desfaceri imprejmuire din lemn plasa sau combinate                                      | m    | 50.000     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                    |      | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                    |      | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                    |      | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                    |      | transport: |                                        |                                  |
| 5                 | TRA02A... - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ... km. | tona | 2.000      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                    |      | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                    |      | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                    |      | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                    |      | transport: |                                        |                                  |

**TOTAL 1 (Cheltuieli directe)**

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
|---------------------------|--------------|----------|----------|--------|-----------|-------|
|                           |              |          |          |        |           |       |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
|---------------|---------|----------|----------|--------|-----------|-------|
|---------------|---------|----------|----------|--------|-----------|-------|

**Alte cheltuieli directe**

|                                          |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Contribuția asiguratorie pentru muncă    |  |  |  |  |  |  |
| <b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b> |  |  |  |  |  |  |

**Cheltuieli indirecte**

|                                       |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Cheltuieli indirecte                  |  |  |  |  |  |  |
| <b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b> |  |  |  |  |  |  |

**Beneficiu**

|                            |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Profit                     |  |  |  |  |  |  |
| <b>T4 = T3 + Beneficiu</b> |  |  |  |  |  |  |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| TOTAL GENERAL (fara TVA)     |  |
| TVA (19.00%)                 |  |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) |  |

OFERTANT

BENEFICIAR



Beneficiar: COMUNA TERPEZITA

Executant:

Proiectant: S.C. IRICONS PROIECT S.R.L.

Obiectivul: AMENAJARE TEREN AFERENT MONUMENTULUI EROUL NECUNOSCUT,  
COMUNA TERPEZITA, SAT TERPEZITA, JUDETUL DOLJ

### Formular C6

#### Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

| Nr. | Denumirea resursei materiale                                                                                                     | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul | Greutatea (tone) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|------------------|
| 0   | 1                                                                                                                                | 2    | 3                          | 4                                | 5 = 3 X 4                   | 6          | 7                |
| 1   | <b>1000144071</b> - Gazon tip rulou                                                                                              | mp   | 242.550                    |                                  |                             | Depozit    | 3.400            |
| 2   | <b>100014466</b> - Amortizare utilaje si mijloace de transport                                                                   | lei  | 12.580                     |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 3   | <b>100014470</b> - Piese schimb, utilaje acumulatori anvelope                                                                    | lei  | 0.299                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
|     | <b>100014472</b> - Echipament de lucru si protectia muncii                                                                       | lei  | 4.250                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 5   | <b>100014473</b> - Reparatii                                                                                                     | lei  | 22.100                     |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 6   | <b>100014474</b> - Cheltuieli transport                                                                                          | lei  | 43.418                     |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 7   | <b>100014475</b> - Alte servicii executate cu terti (asigurare, ITP, intretinere RC, RT, RK)                                     | lei  | 3.665                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 8   | <b>100014481</b> - Taxe licente                                                                                                  | lei  | 1.360                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 9   | <b>100014484</b> - Combustibil (motorina) si lubrifianti (uleiuri)                                                               | lei  | 20.672                     |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 10  | <b>20005351</b> - Panouri metalice confectionare si montare panouri metalice din otel profilat,model decorativ, pentru imprejmui | kg   | 761.691                    |                                  |                             | Depozit    | 0.760            |
| 11  | <b>20010013</b> - Material marunt                                                                                                | %    |                            |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 12  | <b>20042681</b> - Plasa sudata pentru B. a., dia. 8 - 100x100, 2000x6000                                                         | buc  | 0.500                      |                                  |                             | Depozit    | 0.050            |
| 13  | <b>2005315</b> - Plasa textila opaca, de protectie santier, H=2.0 m                                                              | mp   | 100.000                    |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 14  | <b>2100024</b> - Ciment portland P 40 saci S 388                                                                                 | kg   | 115.667                    |                                  |                             | Depozit    | 0.120            |
| 15  | <b>2100402</b> - Ciment II B 32,5 (M 30) saci                                                                                    | kg   | 6.470                      |                                  |                             | Depozit    | 0.010            |
| 16  | <b>2100945</b> - Beton de ciment B 150 stas 3622                                                                                 | mc   | 2.268                      |                                  |                             | Depozit    | 5.580            |
| 17  | <b>2100969</b> - Beton de ciment B 250 stas 3622                                                                                 | mc   | 3.508                      |                                  |                             | Depozit    | 8.800            |
| 18  | <b>2200393</b> - Balast nespalat de riu 0-70 MM                                                                                  | mc   | 10.712                     |                                  |                             | Depozit    | 18.210           |
| 19  | <b>2200513</b> - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM                                                               | mc   | 2.593                      |                                  |                             | Depozit    | 3.500            |
| 20  | <b>2200525</b> - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm                                                          | mc   | 4.154                      |                                  |                             | Depozit    | 5.610            |
| 21  | <b>22017991</b> - Piatra sparta decorativa - GRI                                                                                 | kg   | 3,495.800                  |                                  |                             | Depozit    | 3.500            |
| 22  | <b>22023911</b> - Separator PVC pentru gazon                                                                                     | m    | 160.820                    |                                  |                             | Depozit    | 0.050            |
| 23  | <b>260045911</b> - Folie antiburuieni                                                                                            | mp   | 148.570                    |                                  |                             | Depozit    | 0.040            |

| Nr. | Denumirea resursei materiale                                                                                    | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul | Greutatea (tone) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|------------------|
| 0   | 1                                                                                                               | 2    | 3                          | 4                                | 5 = 3 X 4                   | 6          | 7                |
| 24  | <b>28003251</b> - Bordura dreapta din beton pentru trotuare 500X100X150 mm (2 bucati/m)                         | m    | 113.967                    |                                  |                             | Depozit    | 4.330            |
| 25  | <b>28003261</b> - Pavele prefabricate din beton 6 CM gros - pierderi suplimentare                               | mp   | 12.000                     |                                  |                             | Depozit    | 1.800            |
| 26  | <b>280032611</b> - Pavele prefabricate din beton 6 CM gros, pavaj de tip rezidential, mix de 3 elemente, grafit | mp   | 77.332                     |                                  |                             | Depozit    | 11.600           |
| 27  | <b>29031911</b> - Scandura rasin. scurta tiv.cls C GR. = 18 MM L = 1,50-2,50 M                                  | mc   | 0.400                      |                                  |                             | Depozit    | 0.240            |
| 28  | <b>2903995</b> - Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 24MM L = 4,00M s 942                                       | mc   | 0.002                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 29  | <b>2904406</b> - Dulap rasinos tivit cls a GR=48MM L=3,50M s 942                                                | mc   | 0.001                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 30  | <b>2928361</b> - Panou cofraj astereala scind. ras.scurte subscorte                                             | mp   | 0.191                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
|     | <b>2955896</b> - Energie electrica la contor pentru lucrari de constr-montaj                                    | kwh  | 34.353                     |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 32  | <b>3701413</b> - Banda otel 40X4 zn                                                                             | kg   | 1.260                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 33  | <b>3701510</b> - Banda din otel Zn 40x6mm;                                                                      | kg   | 0.800                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 34  | <b>3803166</b> - Sirma moale obisnuita D = 1,5 OL 32 S 889                                                      | kg   | 0.092                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 35  | <b>4203662</b> - Capac cu rama fonta pt. cam.viz.tip 1a necarosab. S 2308                                       | buc  | 1.000                      |                                  |                             | Depozit    | 0.030            |
| 36  | <b>42036631</b> - Capac pvc pentru teava metalica                                                               | buc  | 18.000                     |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 37  | <b>500007226</b> - Banda teflon                                                                                 | buc  | 26.000                     |                                  |                             |            | 0.030            |
| 38  | <b>500007227</b> - Fuior canepa                                                                                 | kg   | 0.780                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 39  | <b>500007228</b> - Solutie de etansare                                                                          | kg   | 1.560                      |                                  |                             |            | 0.000            |
| 40  | <b>500008276</b> - Piesa bransare d. 25x3/4                                                                     | buc  | 36.000                     |                                  |                             |            | 0.020            |
| 41  | <b>555657901</b> - Robinia Pseudocacia Umbraculifera, ghic=veci 35 L, H= 200-250 cm, circumferinta 12-14 cm     | buc  | 5.000                      |                                  |                             |            | 0.000            |
| 42  | <b>555657911</b> - Cupressocyparis Leylandii 1/2, ghiveci 9L, H 80-100 cm, vesnic verde                         | buc  | 5.000                      |                                  |                             |            | 0.000            |
| 43  | <b>555657921</b> - Flori perene - diverse specii, ghiveci 3L, H 20-30 cm,                                       | buc  | 282.000                    |                                  |                             |            | 0.000            |
| 44  | <b>555657951</b> - Photinia Red Robin, ghiveci 60L, H 100-120 cm, vesnic verde                                  | buc  | 5.000                      |                                  |                             |            | 0.000            |
| 45  | <b>555657961</b> - Cupressocyparis Leylandii, ghiveci 7L, H 140-160 cm, vesnic verde tufa                       | buc  | 5.000                      |                                  |                             |            | 0.000            |
| 46  | <b>5810230</b> - Surub cap hex.fil.sub cap prec.M 6 X 16 GR. 5.8 S4845                                          | buc  | 9.000                      |                                  |                             |            | 0.000            |
| 47  | <b>5840405</b> - Piulita hexagonala grosolana 6 GR. 5 S 922                                                     | buc  | 9.000                      |                                  |                             |            | 0.000            |
| 48  | <b>5874656984</b> - Tub Azud conectare aspersoare, 30/colac                                                     | buc  | 2.000                      |                                  |                             |            | 0.000            |
| 49  | <b>58746569841</b> - TUB PICURARE D=16mm, g=0.95 mm, D=2-4 l/h                                                  | m    | 415.260                    |                                  |                             |            | 0.000            |

| Nr. | Denumirea resursei materiale                                                                                                                                  | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul | Greutatea (tone) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|------------------|
| 0   | 1                                                                                                                                                             | 2    | 3                          | 4                                | 5 = 3 X 4                   | 6          | 7                |
| 50  | <b>58816549</b> - TEU COMPRESIUNE 32FI 1"                                                                                                                     | buc  | 20.000                     |                                  |                             |            | 0.000            |
| 51  | <b>5886942</b> - Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111                                                                                 | kg   | 0.056                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 52  | <b>58978595</b> - MUFA COMPRESIUNE 32 3/4 FI                                                                                                                  | buc  | 20.000                     |                                  |                             |            | 0.000            |
| 53  | <b>5898989</b> - MUFA COMPRESIUNE 32 3/4 FI                                                                                                                   | buc  | 20.000                     |                                  |                             |            | 0.000            |
| 54  | <b>5900712</b> - Electrode sud.OL.nealiat S 1125/2 E44C 2,5                                                                                                   | kg   | 3.627                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 55  | <b>5900815</b> - Electrode sud.OL.nealiat S 1125/2 E48T superextra 2,5                                                                                        | kg   | 0.200                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 56  | <b>5901285</b> - Electrozi temp.scaz.ey46, 5S1mnb1.110H6 1125/3-76D=3,25                                                                                      | kg   | 2.800                      |                                  |                             |            | 0.000            |
| 57  | <b>5904512</b> - Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa a                                                                                             | mc   | 3.700                      |                                  |                             | Depozit    | 0.040            |
| 58  | <b>6000028</b> - Aspersor,10 cm, (8 m raza)                                                                                                                   | buc  | 13.000                     |                                  |                             |            | 0.010            |
|     | <b>600012367</b> - Camin apometru Polyduct, monobloc, tehnica de fabricatie rotoformare, perfect etans, cu diametrul de 500 si inaltimea de 1200, dublu strat | buc  | 1.000                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 60  | <b>6001654</b> - Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 16 S1581                                                                                                 | buc  | 1.585                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 61  | <b>6101337</b> - Chit de cutit alb 1522 C. 101-2 stas 6592-80                                                                                                 | kg   | 0.476                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 62  | <b>6103294</b> - Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80                                                                                                     | kg   | 7.254                      |                                  |                             | Depozit    | 0.010            |
| 63  | <b>6103610</b> - Vopsea neagra v.901-2 ntr 90-80                                                                                                              | kg   | 1.902                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 64  | <b>6200573</b> - Benzina auto neutilata tip co/R 75 normala S 176                                                                                             | l    | 0.238                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 65  | <b>6201084</b> - Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382                                                                                        | kg   | 0.270                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 66  | <b>6202508</b> - Vaselina siliconica                                                                                                                          | kg   | 0.800                      |                                  |                             |            | 0.000            |
|     | <b>6202698</b> - Energie electrica la contor pentru lucrari constr.hidrot.                                                                                    | kwh  | 90.000                     |                                  |                             |            | 0.000            |
| 68  | <b>6202806</b> - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente                                                                         | mc   | 3.702                      |                                  |                             | Depozit    | 3.700            |
| 69  | <b>6312106</b> - Fisie tabla pb pt.marcare cablurilor 300X20X2 MM                                                                                             | buc  | 1.020                      |                                  |                             |            | 0.000            |
| 70  | <b>6622068</b> - Placa marsit M 40-250X2, 0 MM S 3498                                                                                                         | kg   | 2.100                      |                                  |                             |            | 0.000            |
| 71  | <b>66665555</b> - Aspersor spray, R=4.0 m                                                                                                                     | buc  | 23.000                     |                                  |                             |            | 0.000            |
| 72  | <b>6829070</b> - Chingi metalice pt.cofraje la stilpi din beton                                                                                               | kg   | 0.180                      |                                  |                             | Depozit    | 0.000            |
| 73  | <b>6832338</b> - Imprejmuire provizorie organizare de santier - CHIRIE 2 luni                                                                                 | m    | 50.000                     |                                  |                             | Depozit    | 0.500            |
| 74  | <b>7306661</b> - Bumbac de sters                                                                                                                              | kg   | 0.100                      |                                  |                             |            | 0.000            |
| 75  | <b>7308164</b> - Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63                                                                                                  | kg   | 6.000                      |                                  |                             | Depozit    | 0.010            |
| 76  | <b>7309326</b> - Carpe de sters, din bumbac de orice culoare                                                                                                  | kg   | 0.005                      |                                  |                             |            | 0.000            |
| 77  | <b>7315778</b> - Decapant                                                                                                                                     | kg   | 0.432                      |                                  |                             |            | 0.000            |

| Nr.                    | Denumirea resursei materiale                                                                                                          | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul      | Greutate (tone) |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| 0                      | 1                                                                                                                                     | 2    | 3                          | 4                                | 5 = 3 X 4                   | 6               | 7               |
| 78                     | 7319521 - Electrode teava zincata 57x2,9                                                                                              | m    | 4.080                      |                                  |                             | Depozit         | 0.020           |
| 79                     | 7319522 - Electrode teava zincata 57x4                                                                                                | m    | 4.080                      |                                  |                             | Depozit         | 0.020           |
| 80                     | 7325046 - Hartie absorbanta                                                                                                           | kg   | 1.440                      |                                  |                             |                 | 0.000           |
| 81                     | 7344376 - Scoaba din rasini fenol formaldehidice (bachelita)                                                                          | buc  | 9.150                      |                                  |                             |                 | 0.000           |
| 82                     | 7777002 - Panou de comanda 12 zone , ext                                                                                              | buc  | 1.000                      |                                  |                             |                 | 0.000           |
| 83                     | 7777004 - Electrovalva , 3/4" 24V, FE/FE                                                                                              | buc  | 10.000                     |                                  |                             |                 | 0.010           |
| 84                     | 7777005 - Boxe Junior                                                                                                                 | buc  | 10.000                     |                                  |                             |                 | 0.010           |
| 85                     | 7777007 - Tub polietilena D=32, PN 10                                                                                                 | m    | 205.340                    |                                  |                             |                 | 0.210           |
| 86                     | 7777011 - Conector impermeabil 3M                                                                                                     | buc  | 36.000                     |                                  |                             |                 | 0.040           |
| 87                     | 7777012 - Senzor de ploaie cu cablu                                                                                                   | buc  | 1.000                      |                                  |                             |                 | 0.000           |
|                        | 7777014 - Cablu de semnal 5x0.75                                                                                                      | m    | 15.000                     |                                  |                             |                 | 0.020           |
| 88                     | 7777026 - ROBINET DE GRADINA CU ROBINET RAMFORSAT 3/4"                                                                                | buc  | 2.000                      |                                  |                             |                 | 0.000           |
| 90                     | 7777027 - Supapa de evacuare 1/2"                                                                                                     | buc  | 10.000                     |                                  |                             |                 | 0.010           |
| 91                     | 7815017 - Material marunt                                                                                                             | %    |                            |                                  |                             | Depozit         | 0.000           |
| 92                     | 785496669 - COT COMPRESIUNE 3/4"                                                                                                      | buc  | 20.000                     |                                  |                             |                 | 0.000           |
| 93                     | 78954695 - MUFA COMPRESIUNE D 32                                                                                                      | buc  | 8.000                      |                                  |                             |                 | 0.000           |
| 94                     | 8000277 - Material marunt                                                                                                             | %    |                            |                                  |                             | Depozit         | 0.000           |
| 95                     | 8002100282 - Ciment portland negru P 400 saci S 7055                                                                                  | kg   | 4.000                      |                                  |                             |                 | 0.000           |
| 96                     | 8004625564 - Contor apa, Dn=1", L=260 mm, Tmax= 30grC, debit 7 mc/h, racord 32 mm, clasa C-H, Apa rece 0-30 grC, transmisie mecanica. | buc  | 1.000                      |                                  |                             | Depozit         | 0.000           |
| 97                     | 87984655 - COT COMPRESIUNE 32 FI 1"                                                                                                   | buc  | 25.000                     |                                  |                             |                 | 0.000           |
| 98                     | 9000974 - Cot Funny Pipe 1/2", negru                                                                                                  | buc  | 72.000                     |                                  |                             |                 | 0.070           |
| <b>TOTAL Materiale</b> |                                                                                                                                       |      |                            |                                  |                             | <b>Greutate</b> | <b>72.37</b>    |

OFERTANT

BENEFICIAR



Beneficiar: COMUNA TERPEZITA

Executant:

Proiectant: S.C. IRICONS PROIECT S.R.L.

Obiectivul: AMENAJARE TEREN AFERENT MONUMENTULUI EROUL NECUNOSCUT,  
COMUNA TERPEZITA, SAT TERPEZITA, JUDETUL DOLJ

### Formular C7

#### Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

| Nr.          | Denumirea meseriei                                           | Consumul cu manopera<br>- Om/ore - | Tarif mediu<br>- Lei/ora - | Valoarea<br>(fara TVA)<br>- Lei - | Procent<br>romani |
|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 0            | 1                                                            | 2                                  | 3                          | 4 = 2 X 3                         | 5                 |
| 1            | 11000 - Betonist                                             | 10.858                             |                            |                                   |                   |
| 2            | 13410 - Dulgher constructii                                  | 47.914                             |                            |                                   |                   |
| 3            | 14150 - Electrician reparatii-intretinere                    | 20.320                             |                            |                                   |                   |
| 4            | 14160 - Electrician linii electrice aeriene                  | 4.820                              |                            |                                   |                   |
|              | 15000 - Fierar beton                                         | 0.806                              |                            |                                   |                   |
| 6            | 15130 - Finisor de terasamente                               | 18.290                             |                            |                                   |                   |
| 7            | 17110 - Instalator alimentare cu apa                         | 0.700                              |                            |                                   |                   |
| 8            | 17120 - Instalator de apa si canalizare                      | 14.980                             |                            |                                   |                   |
| 9            | 17130 - Instalator electrician                               | 7.940                              |                            |                                   |                   |
| 10           | 17140 - Instalator frigotehnist                              | 43.200                             |                            |                                   |                   |
| 11           | 17160 - Instalator sanitar                                   | 156.748                            |                            |                                   |                   |
| 12           | 18111 - Lacatus constructii metalice                         | 362.710                            |                            |                                   |                   |
| 13           | 19740 - Montator conducte                                    | 23.300                             |                            |                                   |                   |
| 14           | 19770 - Montator prefabricate beton                          | 20.000                             |                            |                                   |                   |
| 15           | 20600 - Muncitor de deservire                                | 52.375                             |                            |                                   |                   |
| 16           | 20640 - Muncitor deservire constructii masini                | 30.070                             |                            |                                   |                   |
| 17           | 20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii | 135.467                            |                            |                                   |                   |
| 18           | 20670 - Muncitor deservire gospodarie comunala               | 40.160                             |                            |                                   |                   |
| 19           | 21200 - Muncitor peisagist                                   | 108.000                            |                            |                                   |                   |
|              | 24100 - Pavator                                              | 115.669                            |                            |                                   |                   |
| 21           | 24200 - Peisagist                                            | 50.820                             |                            |                                   |                   |
| 22           | 24400 - Pietrar                                              | 12.712                             |                            |                                   |                   |
| 23           | 26100 - Sapator                                              | 132.988                            |                            |                                   |                   |
| 24           | 26200 - Silvicultor                                          | 4.680                              |                            |                                   |                   |
| 25           | 27110 - Sudor electric                                       | 1.217                              |                            |                                   |                   |
| 26           | 28700 - Topometrist                                          | 49.000                             |                            |                                   |                   |
| 27           | 31110 - Zugrav vopsitor                                      | 14.265                             |                            |                                   |                   |
| 28           | 400000000 - Cheltuieli pentru salarii                        | 3.740                              |                            |                                   |                   |
| Ore Manopera |                                                              | 1,483.750                          | TOTAL                      |                                   |                   |

OFERTANT

BENEFICIAR

PROIECTANT



Beneficiar: COMUNA TERPEZITA

Executant:

Proiectant: S.C. IRICONS PROIECT S.R.L.

Obiectivul: AMENAJARE TEREN AFERENT MONUMENTULUI EROUL NECUNOScut,  
COMUNA TERPEZITA, SAT TERPEZITA, JUDETUL DOLJ**Formular C8****Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii**

| Nr.                  | Denumirea utilajului de constructii                                 | Ore de functionare | Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora - | Valoarea (fara TVA) - Lei - |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 0                    | 1                                                                   | 2                  | 3                                     | 4 = 2 X 3                   |
| 1                    | 1637 - Excavator pe pneuri, mot.termic, comanda hidraulica          | 2.782              |                                       |                             |
| 2                    | 300000018 - Statii GPS cadastru                                     | 49.000             |                                       |                             |
| 3                    | 3006 - Grup termic de sudura 28-35KW                                | 0.160              |                                       |                             |
| 4                    | 3716 - Vibrator de interior pt.beton actionat, electric 0,9-1,5KW   | 1.392              |                                       |                             |
| 5                    | 4019 - Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-700kgf | 0.428              |                                       |                             |
| 6                    | 4411 - Grapa cu disc tip gd4 cu plug P3-30M pe tractor S650 65cp    | 0.102              |                                       |                             |
| 7                    | 5605 - Tractor pe pneuri cu remorca de 3T 65cp                      | 0.360              |                                       |                             |
| <b>TOTAL Utilaje</b> |                                                                     |                    |                                       |                             |

OFERTANT

BENEFICIAR

PROIECTANT



Beneficiar: COMUNA TERPEZITA

Executant:

Proiectant: S.C. IRICONS PROIECT S.R.L.

Obiectivul: AMENAJARE TEREN AFERENT MONUMENTULUI EROUL NECUNOSCUIT,  
COMUNA TERPEZITA, SAT TERPEZITA, JUDETUL DOLJ

### Formular C9

#### Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

| Nr.                    | Tipul de transport                                                                                 | Tone transportate | Km parcursi | Ore de functionare | Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) - | Valoarea - Lei - |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------|-----------------------------------|------------------|
| 0                      | 1                                                                                                  | 2                 | 3           | 4                  | 5                                 | 6 = 2 X 3 X 5    |
| 1                      | 8888948 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km. | 36.230            | 0.000       | 0.750              |                                   |                  |
| 2                      | 8888988 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km. | 164.250           | 0.000       | 1.250              |                                   |                  |
| 3                      | 8889039 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ... km.   | 8.000             | 0.000       | 1.250              |                                   |                  |
| <b>TOTAL Transport</b> |                                                                                                    |                   |             |                    |                                   |                  |

OFERTANT

BENEFICIAR

PROIECTANT

